

Termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ul. 1
Maja 35 w Ornece. Instalacja
elektryczna: oświetleniowa,
odgromowa

11r-130 Orneta ul. 1Maja 35

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. 1 Maja 35 w Ornece. Instalacja elektryczna: oświetleniowa, odgromowa
ADRES INWESTYCJI: 11-130 Orneta ul. 1 Maja 35, działka nr 298 Obręb 1 ORNETA
NAZWA INWESTORA: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI przy ul. 1Maja 35 w Ornece
ADRES INWESTORA: 11-130 Orneta , ul. 1 Maja 35

DATA OPRACOWANIA: 2017-05-15

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))
VAT [V]	8%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł	

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	INSTALACJA ELEKTRYCZNA LED	0,00	0,00%
2	INSTALACJA ELEKTRYCZNA W CZĘŚCIAC WSPÓLNYC	0,00	0,00%
3	INSTALACJE ODGROMOWE	0,00	0,00%
4	INSTALACJE ELEKTRYCZNE W KOTŁOWNI	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 8%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		INSTALACJA ELEKTRYCZNA LED					
1 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, wcegle	m	120	0,00	0,00	0,00 %
2 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm	m	120	0,00	0,00	0,00 %
3 d.1	KNNR 9 0301-03	Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub kabelkowego okrągłego	m	120	0,00	0,00	0,00 %
4 d.1	KNR 4-03 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30 cm, rura Fi do 25 mm	otw ór	16	0,00	0,00	0,00 %
5 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłożeróżne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm ² Cu, 12 mm ² Al-PRZEWÓD YDY 3x1,5	m	80	0,00	0,00	0,00 %
6 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłożeróżne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm ² Cu, 12 mm ² Al-PRZEWÓD YDY 3x2,5	m	20	0,00	0,00	0,00 %
7 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłożeróżne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm ² Cu, 12 mm ² Al - PRZEWÓD YDY 5x6	m	115	0,00	0,00	0,00 %
8 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłożeróżne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm ² Cu, 12 mm ² Al - PRZEWÓD YDY 5x16	m	125	0,00	0,00	0,00 %
9 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszczeinstalacyjnej świecznikowy	szt.	8	0,00	0,00	0,00 %
10 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach	szt.	2	0,00	0,00	0,00 %
11 d.1	KNR 5-08 0511-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lubrastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, końcowe - Oprawa plafon LED 230V/12W - z cz. ruchu	szt.	14	0,00	0,00	0,00 %
12 d.1	KNR 5-08 0511-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lubrastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, końcowe - Oprawa plafon LED 230/12W IP65 +cz. zmierzchu	szt.	2	0,00	0,00	0,00 %
13 d.1	KNR 5-08 0511-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lubrastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, końcowe - Oprawa plafon LED 24V/12W	szt.	7	0,00	0,00	0,00 %
14 d.1	KNR 5-08 0511-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lubrastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, końcowe - Oprawa plafon LED 24V/12W + czujnik ruchu	szt.	5	0,00	0,00	0,00 %
15 d.1	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem	m	20	0,00	0,00	0,00 %

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
16 d.1	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5 mm ²	szt.	20	0,00	0,00	0,00 %
17 d.1	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż Rg	szt.	3	0,00	0,00	0,00 %
18 d.1	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż SL	szt.	1	0,00	0,00	0,00 %
19 d.1	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż przycisu p.poż.	szt.	1	0,00	0,00	0,00 %
20 d.1	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	prze w.	3	0,00	0,00	0,00 %
21 d.1	KNR 4-03 1205-05	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pom iar	1	0,00	0,00	0,00 %
22 d.1	KNR 4-03 1205-06	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny	pom iar	2	0,00	0,00	0,00 %
23 d.1	KSNR 5 0602-07	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu I-II	m	5	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA LED						0,00	0,0000%
2	INSTALACJA ELEKTRYCZNA W CZĘŚCIAC WSPÓLNYC						
24 d.2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym łączny pr-zekr-ój żył 6 mm ² Cu 142 mm ² Alr- PR-ZEWÓD YKY 4*35	m	30,000	0,00	0,00	0,00 %
25 d.2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym PRZEWÓD 1*42*0,5	m	140,000	0,00	0,00	0,00 %
26 d.2	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach masa do 10 kg/ montaż R-g	szt.	1,000	0,00	0,00	0,00 %
27 d.2	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach masa do 10 kg/ - montaż domof5on słucawka elektrozaczep	szt.	11,000	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA W CZĘŚCIAC WSPÓLNYC						0,00	0,0000%
3	INSTALACJE ODGROMOWE						
28 d.3	KNR 5-08 0606-02	Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzedniozainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach stromy	m	40	0,00	0,00	0,00 %
29 d.3	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzedniozainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana	m	40	0,00	0,00	0,00 %
30 d.3	KNR 5-08 0607-13	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, podłoże z betonu, bednarka do 120 mm ² , wykonanie ręczne	m	10	0,00	0,00	0,00 %
31 d.3	KNR 5-08 0622-01	Montaż typowych iglic, na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej, iglica IO-2,5 (21 kg)	szt.	1	0,00	0,00	0,00 %
32 d.3	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych	szt.	1	0,00	0,00	0,00 %
33 d.3	KNR 5-08 0619-06	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik	szt.	2	0,00	0,00	0,00 %
34 d.3	KNR 4-03 1205-03	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pom iar	1	0,00	0,00	0,00 %
35 d.3	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm ²	m	5	0,00	0,00	0,00 %

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
36 d.3	KSNR 5 0602-07	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu I-II	m	10	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: INSTALACJE ODGROMOWE						0,00	0,0000%
4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE W KOTŁOWNI					
37 d.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, wcegle	m	20	0,00	0,00	0,00 %
38 d.4	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm	m	20	0,00	0,00	0,00 %
39 d.4	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłożeróżne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm ² Cu, 12 mm ² Al - PRZEWÓD YDY 5x6	m	20	0,00	0,00	0,00 %
40 d.4	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż Rg	szt.	1	0,00	0,00	0,00 %
41 d.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, wcegle	m	20	0,00	0,00	0,00 %
42 d.4	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm	m	20	0,00	0,00	0,00 %
43 d.4	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłożeróżne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm ² Cu, 12 mm ² Al - PRZEWÓD YDY 3x1,5	m	20	0,00	0,00	0,00 %
44 d.4	KNR 5-08 0511-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, końcowe - Oprawa plafon LED 24V/12W	szt.	3	0,00	0,00	0,00 %
45 d.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, wcegle	m	20	0,00	0,00	0,00 %
46 d.4	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm	m	20	0,00	0,00	0,00 %
47 d.4	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłożeróżne od betonu, łączny przekrój żył 6 mm ² Cu, 12 mm ² Al - PRZEWÓD YDY 3x2,5	m	20	0,00	0,00	0,00 %
48 d.4	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszczeinstalacyjnej świecznikowy	szt.	3	0,00	0,00	0,00 %
49 d.4	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach	szt.	3	0,00	0,00	0,00 %
50 d.4	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem	m	12	0,00	0,00	0,00 %
51 d.4	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt.	3	0,00	0,00	0,00 %
52 d.4	KNR 4-03 1205-05	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	1	0,00	0,00	0,00 %
53 d.4	KNR 4-03 1205-06	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny	pomiar.	2	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE W KOTŁOWNI						0,00	0,0000%
Kosztorys netto						0,00	
VAT 8%						0,00	
Kosztorys brutto						0,00	