RZUT PARTERU
skala 1:100

S5 *ściany nadziemia*
TYNK AKRYLOWY CIENKOWARSTWOWY w/g rozwiązań systemowych; kolor w/g rysunku elewacji
STYROPIAN EPS 70 NRO gr. 5 cm, λ=0,038
ISTNIEJĄCA ŚCIANA SZCZYTOWA NADZIEMIA:
- STYROPIAN gr. 12 cm
- FAKTURA gr. 3 cm
- GAZOBETON gr. 12
- PREFABRYKAT ŻELBETOWY gr. 24 cm

S2 *ściany nadziemia*
TYNK AKRYLOWY CIENKOWARSTWOWY w/g rozwiązań systemowych; kolor w/g rysunku elewacji
STYROPIAN EPS 70 NRO gr. 15 cm, λ=0,038
ŚCIANA ISTNIEJĄCA NADZIEMIA

S3 *ściana wiatrołapu*
TYNK AKRYLOWY CIENKOWARSTWOWY w/g rozwiązań systemowych; kolor w/g rysunku elewacji
STYROPIAN EPS 70 NRO gr. 8 cm, λ=0,038
ŚCIANA ISTNIEJĄCA NADZIEMIA

SCHEMAT DOCIEPLENIA WNĘKI OKIENNEJ OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ PŁYTAMI XPS 30, gr. 3cm
skala 1:50



CZAPLIŃSCY - ARCHITEKCI
84-230 Rumia ul. Dokerów 16 tel. 689 255 550

Temat:
Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 12 w Ornecie. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Lokalizacja:
11-130 Orneta, ul. Przemysłowa 12 dz. nr. 142/1, obręb 0002, jedn. ewid. 280905_4 Orneta

Branża: architektura

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Przemysłowej 12; 11-130 Orneta

Faza: **proj. budowlany**

Data: 10.2018

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU

Skala: 1:100

Projekt:
arch. Damian Czaplińśki upr. nr. POM/0102/09

Nr rys.: **A-W.3**

- OKNA PRZEZNACZONE DO WYMIANY; wymagany współczynnik:
  - okna na klatkach schodowych i w węźle cieplnym – Umax=0,9 W/m2K, okna PVC, kolor BIAŁY
  - okna piwniczne – Umax=1,4 W/m2K, okna PVC, kolor BIAŁY
- DRZWI PRZEZNACZONE DO WYMIANY; wymagany współczynnik Umax=1,3 W/m2K, drzwi aluminowe, kolor jasnoszary RAL 7040

UWAGI:
1. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI WEZWAĆ PROJEKTANTA, KTÓRY ZADECYDUJE O DALSZYM POSTĘPOWANIU.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
5. OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE– BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA: kolor szary.
6. RZĘDNA POSADZEK POMIESZCZEŃ I KLATEK SCHODOWYCH OBJĘTYCH OPRACOWANIEM ZOSTANIE PODNIESIONA W STOSUNKU DO RZĘDNEJ ISTNIEJĄCEJ O ~2cm.
7. WYMIENIANĄ STOLARKĘ OSADZIĆ W ZEWNĘTRZNYM LICU ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ. Wykonać zakład izolacji termicznej na ramę okienną hmin.=3 cm (eliminacja mostków termicznych).

w celu zlikwidowania mostków termicznych należy docieplić wystające elementy płytami styropianem EPS 70 NRO gr. 3cm