

# Przedmiar robót

Budowa konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne w budynku przy ul. Przemysłowej 12 w Ornece

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## 1. Instalacja solarna - konstrukcja wsporcza po kolektory słoneczne

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-02-050	Rozbiórka pokrycia	m2	16,20
2	wg nakładów rzeczowych NC-020701-05-020	Osadzenie kotew skrajnych i środkowych na zaprawie CX 5	szt	80,00
3	wg nakładów rzeczowych NC-020702-03-050	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm - beton C20/25	m2	2,64
4	wg nakładów rzeczowych NC-020702-04-050	Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości - beton C20/25	m2	2,64
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010414-03-050	Zaśleniepinie otworu z płyt o grubości 32 mm	m2	16,20
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-03-050	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	20,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050101-04-034	Ramy - konstrukcja wsporcza pod solary zabezpieczona powłokami malarskimi zgodnie z PT	t	2,65