

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

452626690-4

Remont starych budynków

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO

ADRES INWESTYCJI: ul. Plac Wolności 3
11-130 Orneta

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Plac Wolności 3

ADRES INWESTORA: 11-130 Orneta
ul. Plac Wolności 3

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 0%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Wymiana pokrycia dachowego, elementów konstrukcji, obróbki blacharskie.

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS: Wymiana pokrycia dachowego, elementów konstrukcji, obróbki blacharskie.							
1	452626690-4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1 d.1	KNR 4-04 0509-02 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	12,61 * 8,97 + 12,68 * 8,97 = 226,851	0,00	0,00	0,00 %
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8,97 * 2 * 0,35 = 6,279	0,00	0,00	0,00 %
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	8,97 * 2 = 17,940	0,00	0,00	0,00 %
4 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	12,37 * 2 = 24,740	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						0,00	0,0000%
2		Remont kominów ponad dachem					
5 d.2	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	1,000	0,00	0,00	0,00 %
6 d.2	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	0,50 * 1,0 + 0,45 * 0,50 + 0,50 * 0,50 + 0,45 * 0,65 + 0,45 * 0,45 + 0,65 * 0,45 + 0,6 * 0,5 = 2,063	0,00	0,00	0,00 %
7 d.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2	2,063	0,00	0,00	0,00 %
8 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	(0,50 * 1,0 + 0,45 * 0,50 + 0,50 * 0,50 + 0,45 * 0,65 + 0,45 * 0,45 + 0,65 * 0,45 + 0,6 * 0,5) * 1,50 = 3,094	0,00	0,00	0,00 %
9 d.2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3	0,50 * 4,37 * 0,12 = 0,262	0,00	0,00	0,00 %
10 d.2	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	(0,50 * 1,0 + 0,45 * 0,50 + 0,50 * 0,50 + 0,45 * 0,65 + 0,45 * 0,45 + 0,65 * 0,45 + 0,6 * 0,5) * 1,50 * 20% = 0,619	0,00	0,00	0,00 %
11 d.2	KNR AT-26 0304-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie	m2	(0,50 * 1,0 + 0,45 * 0,50 + 0,50 * 0,50 + 0,45 * 0,65 + 0,45 * 0,45 + 0,65 * 0,45 + 0,6 * 0,5) * 1,50 = 3,094	0,00	0,00	0,00 %
12 d.2	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m2	3,094 * 2 = 6,188	0,00	0,00	0,00 %
13 d.2	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł Kotwy stalowe	szt.	1,000	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: Remont kominów ponad dachem						0,00	0,0000%

Wymiana pokrycia dachowego, elementów konstrukcji, obróbki blacharskie.

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
3	45261100-5	ROBOTY REMONTOWE KONSTUKCJI DACHU					
14 d.3	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2	12,61 * 8,97 + 12,68 * 8,97 = 226,851	0,00	0,00	0,00 %
15 d.3	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m	12,61 * 7 + 5,3 * 3 + 2,20 = 106,370	0,00	0,00	0,00 %
16 d.3	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcze	m	5,35 * 2 + 5,10 * 2 = 20,900	0,00	0,00	0,00 %
17 d.3	KNR-W 4-01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m	4,10 + 4,74 + 3,74 = 12,580	0,00	0,00	0,00 %
18 d.3	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - podwaliny	m	3,830	0,00	0,00	0,00 %
19 d.3	KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	1,53 * 2 = 3,060	0,00	0,00	0,00 %
20 d.3	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi z belkami. Jednostronne nabicie łączników stalowych	szt	4 + 4 * 3 = 16,000	0,00	0,00	0,00 %
21 d.3	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m	1,000	0,00	0,00	0,00 %
22 d.3	KNR 2 0403 -01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	226,851	0,00	0,00	0,00 %
23 d.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m - ekstrapolacja	m2	18 * 6 = 108,000	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE KONSTUKCJI DACHU						0,00	0,0000%
4		Impregnacja więźby dachowej					
24 d.4	KNR 4-01 0629-12	Trzykrotna impregnacja grzybobójczą krawędziaków metodą opryskiwania ciągłego. Przyjęto 0,50m2 drewna /m2 połaci	m2	226,851 * 0,5 = 113,426	0,00	0,00	0,00 %
25 d.4	KNR 4-01 0629-11	Trzykrotna impregnacja ogniochronna metodą opryskiwania ciągłego	m2	226,851 * 0,5 = 113,426	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: Impregnacja więźby dachowej						0,00	0,0000%
5		Obróbki blacharskie					
26 d.5	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	12,61 * 8,97 + 12,68 * 8,971 = 226,864	0,00	0,00	0,00 %
27 d.5	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	12,61 * 8,97 + 12,68 * 8,971 = 226,864	0,00	0,00	0,00 %
28 d.5	KNR AT-09 0803-08	Porycia z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu pasy nadrunnowe, kominy	m2	8,97 * 2 * 0,35 + (0,50 * 1,0 + 0,45 * 0,50 + 0,50 * 0,50 + 0,45 * 0,65 + 0,45 * 0,45 + 0,65 * 0,45 + 0,6 * 0,5) * 0,25 * 2 = 7,310	0,00	0,00	0,00 %
29 d.5	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m	8,97 * 2 = 17,940	0,00	0,00	0,00 %
30 d.5	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku	m	2 * 9,3 = 18,600	0,00	0,00	0,00 %
31 d.5	KNR 2-02 0516-04	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką, eternitem z blachy z cynku	szt.	1,000	0,00	0,00	0,00 %
32 d.5	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.	1,000	0,00	0,00	0,00 %
33 d.5	NNRNKB 202 0522-08	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy z cynku w dachach krytych papą lub dachówką	szt.	2,000	0,00	0,00	0,00 %

Wymiana pokrycia dachowego, elementów konstrukcji, obróbki blacharskie.

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
34 d.5	KNR-W 2-02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów	szt.	2,000	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: Obróbki blacharskie						0,00	0,0000%
6		Rusztowania fasadowe					
35 d.6	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2	(8,97 + 8,97) * 4,5 = 80,730	0,00	0,00	0,00 %
36 d.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	68,192 * 0,05 = 3,410	0,00	0,00	0,00 %
37 d.6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3	68,192 * 0,05 = 3,410	0,00	0,00	0,00 %
Razem dział: Rusztowania fasadowe						0,00	0,0000%
Kosztorys netto							0,00
VAT 0%							0,00
Kosztorys brutto							0,00